

**REGIONE PIEMONTE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
**Comune di VARISELLA**

---

**PROGETTO ESECUTIVO**

ai sensi dell' art. 23 del D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50

**INTERVENTO:**

**SISTEMAZIONI STRADALI NEL COMUNE DI VARISELLA**

---

**OGGETTO:**

**SCHEDE TIPOLOGICHE DI PROGETTO DEGLI INTERVENTI**

---

**Proprietà:**

**COMUNE DI VARISELLA**

via Don Giocondo Cabodi, 4

10070 - Varisella (TO)

P. IVA: 01399790011

---

**Progettazione architettonica e impianti:**

Capogruppo mandatario R.T.P.

**Arch. Dario MORDENTI**

p. iva: 09081130016

piazza Emanuele Filiberto, 7 - 10122 TORINO

tel: +39 348.44.25.932

---

**Coordinatore per la sicurezza**

**in fase di progettazione ed esecuzione:**

Mandante R.T.P.

**Ing. Alessandro REMONDA**

p. iva: 08534280014

via Paolo Veronese, 216/5 - 10148 TORINO

tel: +39 338.62.31.769

---

TAVOLA	<b>VAR_SIST_STD_ESEC_06</b>
REV.	<b>--</b>
SCALA	<b>varie</b>
DATA	<b>23/11/2017</b>

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A1**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

6,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A2**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

40,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A3**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

8,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A4**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni  
Realizzazione di raccordo con strada-accesso laterale

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

6,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A5**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

2,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A6**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

2,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A7**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

3,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A8**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni  
Realizzazione di raccordo con strada-accesso laterale

**Esecuzione di scarifica superficiale**

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

166,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO

CODICE INTERVENTO

**A9**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

570,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A10**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

740,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A11**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di banchine

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato, misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm (compreso in voce A10)

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

20,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A  
VIA TORINO**

**CODICE INTERVENTO**

**A12**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_02**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di banchine

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato, misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm (compreso in voce A10)

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

40,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B  
FRAZIONE BARATONIA

CODICE INTERVENTO

**B1**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_03

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di banchine - Regolarizzazione asfalto curva su parte sterrata

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato,

misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm (compreso in voce A10)

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

15,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B  
FRAZIONE BARATONIA

CODICE INTERVENTO

**B2**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_03

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

45,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B  
FRAZIONE BARATONIA

CODICE INTERVENTO

**B3**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_03

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

105,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B  
FRAZIONE BARATONIA

CODICE INTERVENTO

**B4**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_03

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

155,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B  
FRAZIONE BARATONIA

CODICE INTERVENTO

**B5**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_03

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

35,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B  
FRAZIONE BARATONIA

CODICE INTERVENTO

**B6**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_03

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di binder sp. 6 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

1107,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B  
FRAZIONE BARATONIA

CODICE INTERVENTO

**B7**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_03

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di banchine

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato,

misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm (compreso in voce A10)

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

30,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B  
FRAZIONE BARATONIA

CODICE INTERVENTO

**B8**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_03

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di banchine

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato,

misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm (compreso in voce A10)

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

40,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B  
FRAZIONE BARATONIA

CODICE INTERVENTO

**B9**



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_03

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

470,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO C  
BORGATA MONCOLOMBONE**

**CODICE INTERVENTO**

**C1**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_05**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni

Realizzazione di raccordo con strada-accesso laterale

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

5,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO C  
BORGATA MONCOLOMBONE**

**CODICE INTERVENTO**

**C2**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_05**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di buche e fessurazioni

Realizzazione di raccordo strada

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

6,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO D  
AREA TURISTICA**

**CODICE INTERVENTO**

**D1**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_06**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

10,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO D  
AREA TURISTICA**

**CODICE INTERVENTO**

**D2**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_06**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

30,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI  
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO D  
AREA TURISTICA**

**CODICE INTERVENTO**

**D3**



**RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR\_SIST\_STD\_ESEC\_06**

**DESCRIZIONE OPERE**

**DESCRIZIONE OPERE**

Sistemazione di parte di carreggiata

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**SUPERFICIE STIMATA**

40,00 mq